

СОГЛАСОВАНО:

ООО СПК «Авантаж»  
 Руководитель: *Ирина Александровна*  
 2019 г.



МБУК ЦДК КСП, улица Победы, д. 99  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
 (локальная смета)

Обустройство территории для проведение массовых мероприятий для детей и подросткового поколения "Радуга"  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
 Сметная стоимость 1739,304 тыс. руб.  
 Строительных работ 170,513 тыс. руб.  
 Монтажных работ 22,229 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 20,767 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 2019,84 чел. час.  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019г.



УТВЕРЖДАЮ:  
 Глава администрации *Ирина Александровна*  
 2019 г.

| № пп                      | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения   | Количество | Стоимость единицы, руб. |              |              |           | Общая стоимость, руб. |              |              |              | Затраты труда |       | Общая масса оборудования, т |
|---------------------------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------|
|                           |                                |  |            | всего                   | эксплуатации | в т.ч. машин | материалы | всего                 | оплаты труда | эксплуатации | в т.ч. машин | на единицу    | всего |                             |
| 1                         | 2                              | 3  | 4          | 5                       | 6            | 7            | 8         | 9                     | 10           | 11           | 12           | 13            | 14    | 15                          |
| 1                         | ТЕР01-02-027-05                | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (582 руб.); 80% от ФОТ СП (328 руб.); 45% от ФОТ | 0,525      | 1206,57                 |              |              |           | 633                   | 633          |              |              | 141,45        | 74,26 |                             |
| <b>Раздел 1. Площадка</b> |                                |  |            |                         |              |              |           |                       |              |              |              |               |       |                             |

*Сметная стоимость и согласована: 01.12.2019г. Руководитель: Ирина Александровна*  
*Утверждена и согласована: 01.12.2019г. Руководитель: Ирина Александровна*

| 2   | 3   | 4                   | 5                 | 6                 | 7      | 8    | 9   | 10          | 11   | 12      | 13    | 14 | 15 |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----|-------------|------|---------|-------|----|----|
| 2<br>ГЕР01-02-005-01<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (184 руб.): 95% от ФОТ СЛ (97 руб.): 50% от ФОТ  | 1,05<br>105/100     | 426,27<br>122,91  | 303,36<br>38,23   | 24,1   | 448  | 129 | 319<br>40   | 2041 | 14,4095 | 15,13 |    |    |
| 3<br>ТЕР27-04-001-01<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (315 руб.): 142% от ФОТ СЛ (211 руб.): 95% от ФОТ                      | 0,525<br>52,5/100   | 2712,92<br>144,98 | 2543,84<br>221,91 | 24,1   | 1424 | 76  | 1336<br>117 | 2041 | 18,078  | 9,49  |    |    |
| 4<br>ТССЦ-408-0122<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.25)   | Песок природный для строительных работ средний (м3)   | 52,5                | 38,88             |                   | 38,88  | 2041 |     |             | 2041 |         |       |    |    |
| 5<br>ТЕР27-04-001-01<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (пескоцементная смесь) (100 м3 материала основания (в плотном теле))<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (94 руб.): 142% от ФОТ СЛ (63 руб.): 95% от ФОТ | 0,1575<br>15,75/100 | 2712,92<br>144,98 | 2543,84<br>221,91 | 24,1   | 427  | 23  | 401<br>35   | 2041 | 18,078  | 2,85  |    |    |
| 6<br>ТССЦ-407-0028<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.25)   | Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3)  | 15,75               | 274,72            |                   | 274,72 | 4327 |     |             | 4327 |         |       |    |    |

Оценки и согласованы: *Ирина Землин* и *Ольга Юрьевна* и *Светлана*  
 Руководитель бюджетной комиссии *Светлана* от 01.12.2019г.



| Код           | Наименование  | Единица измерения | Количество             | Цена за единицу           | Сумма            | ...           | ...                 | ...  | ... | ...  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---------------|---|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ИССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200)   | (м3)              | 1,395                  | 505,03                    | 705              | 10            | 11                  | 12   | 13  | 14   | 15  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 13            | ТЕРМ37-01-013-02<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.25)<br>Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т (1 шт.)<br>НР (2906 руб.): 80% от ФОТ<br>СЛ (2179 руб.): 60% от ФОТ   |                   | 14                     | 465,82<br>225,6           | 49,56            | 190,66        | 6521                | 3158 | 694 | 2669 | 24  | 336 |     |     |     |     |     |     |     |
| 14            | Прайс-лист<br>Урна 310x300x550 мм (шт.)<br>МАТ=2170/1,207,52  |                   | 6                      | 240,47<br>2170/1,207,52   |                  | 240,47<br>2   | 2170/1,207,52<br>2  |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 15            | Прайс-лист<br>Скамья (шт.)<br>МАТ=10350/1,207,52  |                   | 8                      | 1146,94<br>10350/1,207,52 |                  | 1146,94<br>2  | 10350/1,207,52<br>2 |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 16            | ТЕР46-03-001-01<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27)<br>Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий)<br>НР (35 руб.): 110% от ФОТ<br>СЛ (22 руб.): 70% от ФОТ  |                   | 0,08<br>8/100          | 1509,27<br>166,43         | 602,92<br>190,24 | 739,92        |                     |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 17            | ТЕР06-01-015-01<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27)<br>Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (5 руб.): 105% от ФОТ<br>СЛ (3 руб.): 65% от ФОТ |                   | 0,0012<br>8*0,150/1000 | 13583,58<br>3209,64       | 74,15<br>4,23    | 10299,79      |                     |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 18            | ТЕРМ37-01-013-01<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.28)<br>Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т (1 шт.)<br>НР (206 руб.): 80% от ФОТ<br>СЛ (155 руб.): 60% от ФОТ   |                   | 1                      | 461,29<br>223,72          | 46,95            | 190,62        |                     |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 19            | Прайс-лист<br>Велопарковка на 6 мест (шт.)<br>МАТ=10700/1,207,52  |                   | 1                      | 1185,73<br>10700/1,207,52 |                  | 1185,73<br>52 |                     |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

*Одновременно и совмещенно: Дир. Демин А.И., Одновременно и совмещенно: Дир. Буяченко И.И.*  
*Одновременно и совмещенно: Дир. Буяченко И.И., Одновременно и совмещенно: Дир. Буяченко И.И.*  
*Одновременно и совмещенно: Дир. Буяченко И.И., Одновременно и совмещенно: Дир. Буяченко И.И.*



Гранд-СМЕТА

| 2  | 3  | 4  | 5                       | 6                 | 7                 | 8      | 9    | 10  | 11          | 12   | 13      | 14    | 15 |
|----|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----|-------------|------|---------|-------|----|
| 25 | ТЕР09-08-001-01<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (277 руб.): 90% от ФОТ СП (262 руб.): 85% от ФОТ   | 0,39<br>39/100          | 4715,55<br>349,61 | 4229,54<br>339,68 | 136,4  | 1839 | 136 | 1650<br>132 | 53   | 40,986  | 15,98 |    |
| 26 | ТССЦ-401-0006<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.25)   | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3)   | 2,473                   | 505,03            |                   | 505,03 | 1249 |     |             | 1249 |         |       |    |
| 28 | ТЕР09-04-011-01<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27) | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (устройство металлического ограждения) (1 т конструкций)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (494 руб.): 90% от ФОТ СП (467 руб.): 85% от ФОТ | 0,694<br>(388+306)/1000 | 3601,27<br>536,45 | 2597,15<br>152,01 | 467,67 | 2499 | 372 | 1802<br>105 | 325  | 53,3255 | 37,01 |    |
| 29 | ТССЦ-103-1814<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.25)   | Трубы стальные прямоугольные размером 60x30 мм, толщина стенки 2,5 мм (М)  | 108                     | 28,42             |                   | 28,42  | 3069 |     |             | 3069 |         |       |    |
| 30 | ТССЦ-103-1754<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.25)   | Трубы стальные прямоугольные размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм (М)  | 180                     | 13,02             |                   | 13,02  | 2344 |     |             | 2344 |         |       |    |

Ознакомлен и согласен: *Дир. Зенкин А.И.* *Ознакомлена и согласна Дир. Щукина И.И.* 01.12.2019г.  
 Ознакомлена и согласна: *Дир. Зенкина А.А.* *Ознакомлена и согласна Дир. Сидорова И.С.* 01.12.2019г.



2 3

|                     |   |   |                   |                          |                     |                          |         |        |             |      |        |       |        |      |
|---------------------|---|---|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|--------|-------------|------|--------|-------|--------|------|
| 38                  | ТЕР13-03-002-04<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27)  | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст3пс, размером 60x40 мм (Т)   | 0,168<br>16,8/100 | 6387,57                  | 309,09<br>65,03     | 11,55<br>0,13            | 6387,57 | 232,51 | 52          | 11   | 2      | 39    | 6,1065 | 1,03 |
| 39                  | ТЕР13-03-004-26<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27)  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7 руб.): 90% от ФОТ СГ (6 руб.): 70% от ФОТ | 0,168<br>16,8/100 | 303,1<br>39,95           | 7,55<br>0,13        | 255,6                    | 51      | 7      | 1           | 43   | 4,4045 | 0,74  |        |      |
| 40                  | ТЕР46-05-008-03<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27)  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) НР (75 руб.): 110% от ФОТ СГ (48 руб.): 70% от ФОТ  | 0,076<br>76/1000  | 1105,67<br>777,45        | 253,54              | 74,68                    | 84      | 59     | 19          | 6    | 84,69  | 6,44  |        |      |
| 41                  | Прайс-лист  | Кованые изделия для заборов и ворот (шт.) МАТ=3850/1,20/7,52  | 8                 | 426,64<br>3850/1,20/7,52 |                     | 426,64<br>3850/1,20/7,52 | 3413    |        |             | 3413 |        |       |        |      |
| Раздел 3. Освещение |   |   |                   |                          |                     |                          |         |        |             |      |        |       |        |      |
| 43                  | ТЕРМ08-03-596-12<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.28) | Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт, устанавливаемый блоками на стальной: (100 блоков) НР (744 руб.): 95% от ФОТ СГ (509 руб.): 65% от ФОТ   | 0,1<br>10/100     | 28333,05<br>5031,42      | 21045,37<br>1778,49 | 2256,26                  | 2833    | 503    | 2105<br>178 | 225  | 507,2  | 50,72 |        |      |
| 44                  | Прайс-лист  | Светильник уличный диодный, 100 Вт (шт.) МАТ=7520/1,20/7,52   | 10                | 833,33<br>7520/1,20/7,52 |                     | 833,33<br>7520/1,20/7,52 | 8333    |        |             | 8333 |        |       |        |      |

Одновременно и согласован: *Ирина Замин Д.И.* | *Ирина Замин Д.И.* | *Ирина Замин Д.И.*  
 01.12.2019г. | 01.02.2019г. | 01.02.2019г.  
 Страница 8





| Код                       | Наименование работ  | 4                | 5                  | 6                 | 7        | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14      | 15                 |
|---------------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|----------|---|---|----|-----|----|----|---------|--------------------|
| 51<br>01<br>ТЕР27-04-001- | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (в плотном теле)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 НР (4 руб.); 142% от ФОТ ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) СЛ (3 руб.); 95% от ФОТ  | 0,008<br>0,8/100 | 2712,92<br>144,98  | 2543,84<br>221,91 | 24,1     |   |   |    | 22  |    |    |         |                    |
| 52<br>ТССЦ-408-0122       | Песок природный для строительных работ средний (М3)   | 0,8              | 38,88              |                   | 38,88    |   |   |    | 31  |    |    | 31      |                    |
| 53<br>04<br>ТЕР27-04-001- | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 М3 материала основания (в плотном теле))<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 НР (7 руб.); 142% от ФОТ ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) СЛ (5 руб.); 95% от ФОТ | 0,008<br>0,8/100 | 4299,27<br>225,06  | 4040,48<br>348,4  | 33,73    |   |   |    | 34  |    | 2  | 32<br>3 | 27,8185<br>0,22    |
| 54<br>ТССЦ-408-0007       | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20 (М3)   | 0,8              | 98,19              |                   | 98,19    |   |   |    | 79  |    |    | 79      |                    |
| 55<br>01<br>ТЕР06-01-001- | Устройство бетонной подготовки (100 М3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 НР (22 руб.); 105% от ФОТ ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) СЛ (14 руб.); 65% от ФОТ                              | 0,01<br>1/100    | 49296,75<br>1614,6 | 1929,63<br>303,75 | 45752,52 |   |   |    | 493 |    | 16 | 19<br>3 | 458<br>207<br>2,07 |

*Одновременно с составом: Юр. Дементьев*  
*01.12.2019 г.*  
*Одновременно с составом: Юр. Дементьев*  
*01.19.2019 г.*



|                                      |  | 2   | 3              | 4                        | 5                 | 6                        | 7     | 8    | 9   | 10        | 11 | 12      | 13    | 14 | 15 |
|--------------------------------------|--|---|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------|------|-----|-----------|----|---------|-------|----|----|
| 61                                   | ТССЦ-103-1761<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.25)   | Трубы стальные прямоугольные размером 40x25 мм, толщина стенки 3 мм (М)   | 12             | 19,14                    |                   |                          | 19,14 |      | 230 |           |    | 230     |       |    |    |
| 62                                   | ТССЦ-103-1754<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.25)   | Трубы стальные прямоугольные размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм (М)   | 40             | 13,02                    |                   | 13,02                    |       | 521  |     |           |    | 521     |       |    |    |
| 63                                   | ТЕР09-05-001-01<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27) | Облицовка ограждения стальным профилированным листом (100 М2)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (83 руб.); 90% от ФОТ СЛ (78 руб.); 85% от ФОТ   | 0,24<br>24/100 | 404<br>332,06            | 65,68<br>2,03     | 6,26                     |       | 97   | 80  | 16        | 1  | 37,4785 | 8,99  |    |    |
| 64                                   | Прайс-лист<br>МАТ=785/1,20/7,52  | Профнастил оцинкованный (шт.)   | 10             | 86,99<br>785/1,20/7,52   |                   | 86,99<br>785/1,20/7,52   |       | 870  |     |           |    | 870     |       |    |    |
| Раздел 5. Цена для выставлений 4x7 м |  |   |                |                          |                   |                          |       |      |     |           |    |         |       |    |    |
| 65                                   | ТЕР07-01-001-02<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27) | Укладка блоков и плит ленточных фундамента при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (216 руб.); 130% от ФОТ СЛ (141 руб.); 85% от ФОТ | 0,1<br>10/100  | 5484,15<br>933,11        | 3695,68<br>514,23 | 855,36                   |       | 548  | 93  | 370<br>51 | 85 | 105,317 | 10,53 |    |    |
| 66                                   | Прайс-лист<br>МАТ=2860/1,20/7,52   | Фундаментный блок соединительный (ФБС) (шт.)  | 10             | 316,93<br>2860/1,20/7,52 |                   | 316,93<br>2860/1,20/7,52 |       | 3169 |     |           |    | 3169    |       |    |    |

Ознакомлена и согласна с условиями договора № 01.12.2019 г.  
 Ознакомлена и согласна с условиями договора № 01.12.2019 г.  
 Ознакомлена и согласна с условиями договора № 01.12.2019 г.

|    | 2  | 3   | 4                | 5                  | 6                 | 7        | 8 | 9    | 10  | 11        | 12        | 13    | 14      | 15   |  |
|----|--|---|------------------|--------------------|-------------------|----------|---|------|-----|-----------|-----------|-------|---------|------|--|
| 67 | ТЕР27-04-001-04<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (забутовка)<br>(100 м3 материала основания (в плотном теле))<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (27 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (18 руб.): 95% от ФОТ | 0,028<br>2,8/100 | 4299,27<br>225,06  | 4040,48<br>348,4  | 33,73    |   |      | 120 | 6         | 113<br>10 | 1     | 27,8185 | 0,78 |  |
| 68 | ТСЦ-408-0007<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.25)    | Щебень из природного камня для строительно-ремонтных работ марка 1200, фракция 20-40 мм<br>(МЗ)   | 2,8              | 98,19              |                   | 98,19    |   | 275  |     |           |           | 275   |         |      |  |
| 69 | ТЕР06-01-001-01<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27) | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (116 руб.): 105% от ФОТ<br>СП (72 руб.): 65% от ФОТ  | 0,05<br>5/100    | 49296,75<br>1614,6 | 1929,63<br>303,75 | 45752,52 |   | 2465 | 81  | 96<br>15  | 2288      | 207   | 10,35   |      |  |
| 70 | ТЕР46-03-001-12<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27) | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм<br>(100 отверстий)<br>НР (28 руб.): 110% от ФОТ<br>СП (18 руб.): 70% от ФОТ  | 0,04<br>4/100    | 4161,01<br>253,97  | 828,84<br>286,52  | 3078,2   |   | 166  | 10  | 33<br>11  | 123       | 26,4  | 1,06    |      |  |
| 71 | ТЕР46-03-001-28<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27) | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-12 (добавляем до 1000 мм)<br>(100 отверстий)<br>(ТЗ=80 (ОЗГ=80; ЭМ=80 к расх.; ЗГМ=80; ТЗ=80; ТЗМ=80))<br>НР (116 руб.): 110% от ФОТ<br>СП (74 руб.): 70% от ФОТ  | 0,04<br>4/100    | 16144<br>1131,2    | 2700<br>1150,4    | 12312,8  |   | 646  | 45  | 108<br>46 | 493       | 117,6 | 4,7     |      |  |

Оценочная и сметная стоимость работ  
 01.12.2019 г.  
 Оценочная и сметная стоимость работ  
 01.12.2019 г.

|    | 2  | 3  | 4                       | 5                 | 6                 | 7       | 8 | 9    | 10   | 11  | 12   | 13       | 14     | 15 |
|----|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|---|------|------|-----|------|----------|--------|----|
| 72 | ТЕР09-08-001-01<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27) | Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание (100 столбов)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (29 руб.); 90% от ФОТ СП (27 руб.); 85% от ФОТ | 0,04<br>4/100           | 4715,55<br>349,61 | 4229,54<br>339,68 | 136,4   |   |      |      |     |      |          |        |    |
| 73 | ТССЦ-401-0006<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.25)   | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)   | 0,2536                  | 505,03            |                   | 505,03  |   | 128  |      |     | 128  |          |        |    |
| 74 | ТЕР09-06-006-03<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27) | Монтаж стационарных конструкций с направляющие с каркасами ограждений (1 т конструкций)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1547 руб.); 90% от ФОТ СП (1461 руб.); 85% от ФОТ      | 0,591<br>(306+285)/1000 | 3906,06<br>2517,7 | 812,95<br>12,33   | 575,41  |   | 2308 | 1488 | 480 | 340  | 264,7415 | 156,46 |    |
| 75 | ТССЦ-103-1754<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.25)   | Трубы стальные прямоугольные размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм (м)  | 150                     | 13,02             |                   | 13,02   |   | 1953 |      |     | 1953 |          |        |    |
| 76 | ТССЦ-103-1576<br>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.25)   | Трубы стальные квадратные из стали марки Ст1-Зсп/лс размером 100x100 мм, толщина стенки 4 мм (т)   | 0,285<br>285/1000       | 5692,82           |                   | 5692,82 |   | 1622 |      |     | 1622 |          |        |    |

Оглавление и смета: *Ирина Зайкина Д.И.*  
 01.12.2019 г.  
 Оглавление и смета: *Ольга Николаевна Дуб* / *Ирина Николаевна Дуб* / *Ирина Николаевна Дуб*  
 01.12.2019 г.  
 Оглавление и смета: *Ирина Зайкина Д.И.*  
 01.12.2019 г.

| 17 | 2   | 3  | 4                     | 5                      | 6               | 7                      | 8 | 9    | 10  | 11        | 12   | 13     | 14    | 15 |
|----|---|--|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---|------|-----|-----------|------|--------|-------|----|
| 02 | ТЕР09-04-002-<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>27.02.15 №140/лр<br>(III п.27) | Монтаж кровельного покрытия: из<br>профилированного листа при высоте здания<br>до 50 м<br>(100 м2 покрытия)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий<br>и сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25<br>к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (278 руб.): 90% от ФОТ<br>СП (263 руб.): 85% от ФОТ | 0,6<br>60/100         | 1186,74<br>388,37      | 639,86<br>60,45 | 158,51                 |   | 712  | 233 | 384<br>36 | 95   | 44,436 | 26,66 |    |
| 78 | Прайс-лист<br>(М2)<br>МАТ=385/1,20/7,52   | Профнастил оцинкованный кровельный   | 60                    | 42,66<br>385/1,20/7,52 |                 | 42,66<br>385/1,20/7,52 |   | 2560 |     |           | 2560 |        |       |    |
| 04 | ТЕР13-03-002-<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>27.02.15 №140/лр<br>(III п.27) | Огрунтовка металлических поверхностей за<br>один раз: грунтовкой ГФ-021<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий<br>и сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25<br>к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (19 руб.): 90% от ФОТ<br>СП (15 руб.): 70% от ФОТ  | 0,276<br>(18+9,6)/100 | 309,09<br>65,03        | 11,55<br>0,13   | 232,51                 |   | 85   | 18  | 3         | 64   | 6,1065 | 1,69  |    |
| 26 | ТЕР13-03-004-<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>27.02.15 №140/лр<br>(III п.27) | Окраска металлических оштукатуренных<br>поверхностей: эмалью ПФ-115<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий<br>и сооружений работы, аналогичные технологическим<br>процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25<br>к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (12 руб.): 90% от ФОТ<br>СП (9 руб.): 70% от ФОТ       | 0,276<br>(18+9,6)/100 | 303,1<br>39,95         | 7,55<br>0,13    | 255,6                  |   | 84   | 11  | 2         | 71   | 4,4045 | 1,22  |    |

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

|        |       |       |         |         |
|--------|-------|-------|---------|---------|
| 148376 | 16594 | 14646 | 1177136 | 1756,37 |
| 153062 | 19083 | 16843 | 1177136 | 2019,84 |

В том числе, справочно:

|       |      |      |          |
|-------|------|------|----------|
| 4686  | 2489 | 2197 | 263,4555 |
| 23294 |      |      |          |
| 271   |      |      |          |
| 3767  |      |      |          |

66% ФОТ (от 410) (Поз. 34, 59)

80% ФОТ (от 4709) (Поз. 1, 20, 56, 61-62, 64, 13, 18)

*Одновременно с составлением сметы и сметной документации на выполнение работ по смете в ценах 2001г. 01.12.2019г. Одновременно с составлением сметы и сметной документации на выполнение работ по смете в ценах 2001г. 01.12.2019г.*

Гранд-СМЕТА

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9         | 10 | 11 | 12 | 13 | 14      | 15 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|----|---------|----|
| 90% ФОТ (от 3615) (Поз. 11-12, 25-26, 28-30, 35-37, 57-58, 60, 63, 72-78, 31-32, 38-39, 41, 79-80) |   |   |   |   |   |   |   |   | 3254      |    |    |    |    |         |    |
| 95% ФОТ (от 1335) (Поз. 2, 14-15, 19, 22, 43, 45-48)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1268      |    |    |    |    |         |    |
| 105% ФОТ (от 137) (Поз. 17, 55, 69)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 144       |    |    |    |    |         |    |
| 110% ФОТ (от 1125) (Поз. 16, 23-24, 40, 70-71)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1238      |    |    |    |    |         |    |
| 118% ФОТ (от 113) (Поз. 21)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 133       |    |    |    |    |         |    |
| 130% ФОТ (от 166) (Поз. 65-66)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 216       |    |    |    |    |         |    |
| 142% ФОТ (от 9157) (Поз. 3-10, 49-54, 67-68)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13003     |    |    |    |    |         |    |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   | 16386     |    |    |    |    |         |    |
| В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |    |         |    |
| 45% ФОТ (от 820) (Поз. 1, 20, 56, 61-62, 64)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 369       |    |    |    |    |         |    |
| 50% ФОТ (от 194) (Поз. 2, 14-15, 19, 22)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 97        |    |    |    |    |         |    |
| 60% ФОТ (от 3889) (Поз. 13, 18)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2333      |    |    |    |    |         |    |
| 63% ФОТ (от 113) (Поз. 21)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 71        |    |    |    |    |         |    |
| 65% ФОТ (от 1278) (Поз. 17, 55, 69, 43, 45-48)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 831       |    |    |    |    |         |    |
| 70% ФОТ (от 1229) (Поз. 16, 23-24, 40, 70-71, 31-32, 38-39, 41, 79-80)                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 861       |    |    |    |    |         |    |
| 85% ФОТ (от 3677) (Поз. 11-12, 25-26, 28-30, 35-37, 57-58, 60, 63, 72-78, 65-66)                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3125      |    |    |    |    |         |    |
| 95% ФОТ (от 9157) (Поз. 3-10, 49-54, 67-68)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 8699      |    |    |    |    |         |    |
| <b>Итого по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |    | 1467,92 |    |
| Итого Строительные работы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 170513    |    |    |    |    | 551,92  |    |
| Итого Монтажные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 22229     |    |    |    |    | 2019,84 |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 192742    |    |    |    |    |         |    |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |    |         |    |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 117136    |    |    |    |    |         |    |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16843     |    |    |    |    |         |    |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   | 20767     |    |    |    |    |         |    |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 23294     |    |    |    |    |         |    |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   | 16386     |    |    |    |    |         |    |
| Индекс изменения СМР на 3 квартал 2019г. 192 742 * 7,52  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1449420   |    |    |    |    |         |    |
| НДС 20%  |   |   |   |   |   |   |   |   | 289884,0  |    |    |    |    |         |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1739304,0 |    |    |    |    | 2019,84 |    |

Организация и состав: ООО "Авантаж" № 01.12.2019г.  
 Организация и состав: ООО "Авантаж" № 01.12.2019г.  
 Организация и состав: ООО "Авантаж" № 01.12.2019г.



Составил сметчик: *Молодцовский Р.Н.*  
 Проверил: *Р.Н. Молодцовский*  
 (должность, подпись, расшифровка)